

(pieczęć zamawiającego)

ZS16.260.7.2023

(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku (nazwa Zamawiającego) zapraszam do złożenia ofert na wykonanie ~~usługi/dostawy/~~ roboty budowlanej*, o wartości powyżej 50 000 złotych netto do kwoty 130 000 złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2019 ze zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1.

- 1 Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej i roboty budowlane w salach lekcyjnych oraz wymiana parapetów na korytarzach szkolnych.
kod CPV -
- 2 Opis wymagań:
Wymagania są opisane w załącznikach w liczbie 3 sztuk.

Przed oszacowaniem kosztów wskazane jest dokonanie oględzin i weryfikacja zakresu prac remontowych w placówce. Proponowany termin wykonania prac, okres gwarancji, dane firmy wraz z numerem telefonu i adresu email. Oświadczenie składającego ofertę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne.

- 3 Termin realizacji zamówienia: 01-30.07.2023 r
- 4 Kryteria wyboru: cena - 90%, termin realizacji 5 %, inne okres gwarancji 5%
- 5 Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
- 6 Oferta winna zawierać: termin wykonania, cenę, okres objęty gwarancją.
- 7 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 , pok. nr A02 - sekretariat /~~przesłać faksem na nr/~~ przesłać pocztą elektroniczną* na adres sekretariat@zs16.pl do dnia 29.06.2023 r. do godz. 12:00
- 8 Osobą do kontaktu z wykonawcami jest: kierownik gospodarczy, tel. 85 742 25 69.
- 9 Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem pkt 10.
- 10 Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów. Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
- 11 Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
- 12 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 14.
- 13 Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania ~~pisemnie/faksem/~~ drogą elektroniczną.*
- 14 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

* niepotrzebne przekreślić

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Todorczuk

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sala B03

	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Obsadzenie kątowników aluminiowych w narożnikach zewnętrznych	mb	ok. 70
2	Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów	m ²	ok. 240
3	Wykonanie lamperii lakierem akrylowym do wysokości 1,8 m	m ²	ok. 95
4	Wykonanie instalacji oświetleniowej (oprawy + włączniki), obwód oświetleniowy zasilić z rozdzielnic piętrowej		
	• oprawy	szt	12
	• włącznik	szt	3
5	Wykonanie instalacji gniazd wtykowych, gniazda podzielić na 3 niezależne obwody (każdy dla oddzielnego pomieszczenia), obwody zasilić z rozdzielnic piętrowej	szt	15
6	Wykonanie instalacji PEL do stanowisk komputerowych (PEL składa się z: 2x RJ 45 + 3x GN DATA), obwody zasilić z istniejącej rozdzielnic piętrowej	szt	3
7	Wymiana drzwi wewnętrznych (bez zakupu drzwi)	szt	1

Sala B04

	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Usunięcie starej płytki PCV, wylewka samopoziomująca, ułożenie nowej wykładziny PCV	m ²	ok. 68
2	Obsadzenie kątowników aluminiowych w narożnikach zewnętrznych	mb	ok. 70
3	Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów	m ²	ok. 240
4	Wykonanie lamperii lakierem akrylowym do wysokości 1,8 m	m ²	ok. 95
5	Wymiana drzwi wewnętrznych (bez zakupu drzwi)	szt	1
6	Wykonanie instalacji oświetleniowej (oprawy + włączniki), obwód oświetleniowy zasilić z rozdzielnic piętrowej		
	• oprawy	szt	12
	• włącznik	szt	3

7	Wykonanie instalacji gniazd wtykowych, gniazda podzielić na 3 niezależne obwody (każdy dla oddzielnego pomieszczenia), obwody zasilić z rozdzielnicy piętrowej	szt	15
8	Wykonanie instalacji PEL do stanowisk komputerowych (PEL składa się z: 2x RJ 45 + 3x GN DATA), obwody zasilić z istniejącej rozdzielnicy piętrowej	szt	3

Sala C01

	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Usunięcie starej płytki PCV, wylewka samopoziomująca, ułożenie nowej wykładziny PCV	m ²	ok. 53

Sala C08

	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Usunięcie starej płytki PCV, wylewka samopoziomująca, ułożenie nowej wykładziny PCV	m ²	ok. 30
2	Tapeta z włókna szklanego	m ²	50
3	Wykonanie instalacji PEL do stanowiska komputerowego (PEL składa się z: 2x RJ 45 + 3x GN DATA), obwody zasilić z istniejącej rozdzielnicy piętrowej	szt	1
	Wykonanie instalacji gniazd wtykowych	szt	3
4	Wymiana instalacji elektrycznej <ul style="list-style-type: none"> • oprawy • wyłączniki 	szt szt	4 1
5	Demontaż boazerii Malowanie i szpachlowanie <ul style="list-style-type: none"> • ścian • sufitu • kaloryferów 	m ² m ² m ² szt	ok. 40 70 30 2
6	Wykonanie lamperii lakierem akrylowym do wysokości 1,8 m	m ²	ok. 40

Sala C08A

	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Usunięcie starej płytki PCV, wylewka samopoziomująca, ułożenie nowej wykładziny PCV	m ²	ok. 33
2	Likwidacja ścianki działowej wraz z drzwiami	m ²	ok. 12
3	Wymiana instalacji elektrycznej		
	• oprawy	szt	2
	• włączniki	szt	1
	Wykonanie instalacji gniazd wtykowych	szt	1
4	Demontaż boazerii Malowanie i szpachlowanie	m ²	ok. 40
	• ścian	m ²	70
	• sufitu	m ²	30
	• kaloryferów	szt	2

Zakup i wymiana parapetów na korytarzach szkolnych:

- 23 szt. o wymiarach: 2,6m x 0,40m
- 3 szt. o wymiarach: 2,6m x 0,25m

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Todorczuk